Przedmiar robót

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 417 240

Remont korytarza Stacji Terenowej WCKiK w Bydgoszczy

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar

1. Remont korytarza Stacji Terenowej WCKiK w Bydgoszczy

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 13-130901-10-050*	*Demontaż obudowy ścian z blach stalowych systemowych* *Charakterystyka Robót*: Tablica 0901: Lekka obudowa ścian i dachów z płyt. Wyszczególnienie robót: 1. Jak w założeniach. *krotność= 1,00*	*m2*	*180,48*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 90502-050-020*	*Demontaż opraw świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0502 *krotność= 1,00*	*szt*	*18,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *Orgbud 9290212-04-050*	*Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego ,przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej - analogia - stalowych* *Charakterystyka Robót*: Wyszczególnienie robót: *krotność= 1,00*	*m2*	*94,90*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *Orgbud 9290216-01-050*	*Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych - analogia - stalowego* *Charakterystyka Robót*: Wyszczególnienie robót: *krotność= 1,00*	*m2*	*94,90*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01I0354-04-020*	*Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2* *krotność= 1,00*	*szt*	*10,00*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01I0354-07-020*	*Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01I0354-10-050*	*Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - drzwi dwudzielne* *krotność= 1,00*	*m2*	*14,10*

8	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-01I0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek krotność= 1,00	szt	12,00
9	**wg nakładów rzeczowych** KNR 13-200102-05-040	Demontaż odbojnic ściennych Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 krotność= 1,00	m	76,80
10	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0818 krotność= 1,00	m2	94,90
11	**wg nakładów rzeczowych** KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 krotność= 1,00	m2	94,90
12	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) posadzka Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 krotność= 1,00	m2	94,90
13	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-021015-0101-040	Ościeżnice prefabrykowane zwykłe/B.I.nr 8/96/ Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 krotność= 1,00	m	50,50
14	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-021016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,./B.I.8/96/ Charakterystyka Robót: Tablica: 1016 krotność= 1,00	szt	1,00
15	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02I1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00	m2	18,40
16	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 21302-030-050	Drzwi stalowe pełne - Szacht el. Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 krotność= 1,00	m2	1,84
17	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Charakterystyka Robót: Tablica: 1102 krotność= 1,00	m2	94,90
18	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	94,90
19	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2 02I1112-0502-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym Polacet, bez warstwy izolacyjnej typu Tarkett z cokolikiem 10 cm Charakterystyka Robót: z cokołem krotność= 1,00	m2	99,98

20	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U2024-04-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 50 mm, dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	180,48
21	**wg nakładów rzeczowych** KNKRB 031001-05-040	Ochrona narożników (kształtownik 25x25x3 mm) wypukłych krotność= 1,00	m	90,00
22	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 2009 krotność= 1,00	m2	180,48
23	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 krotność= 1,00	m2	180,48
24	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 krotność= 1,00	m2	180,48
25	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-150120-03-020	Drzwiczki stalowe do zaworów - rewizyjne Charakterystyka Robót: Tablica: 0120 krotność= 1,00	szt	12,00
26	**wg nakładów rzeczowych** KNR 2-02U1025-0501-050	Drzwi dwudzielne z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa) -3 kpl Charakterystyka Robót: Tablica: 1025 krotność= 1,00	m2	14,10
27	**wg nakładów rzeczowych** KNNR 70702-020-050	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 krotność= 1,00	m2	94,90
28	**wg nakładów rzeczowych** KNNR Wacetob 50503-01020-090	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki compact - LED Charakterystyka Robót: Tablica: 0503 krotność= 1,00	kpl	18,00
29	**wg nakładów rzeczowych** KNR 5-080211-06-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami odstępowymi. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0211 krotność= 1,00	m	980,00
30	**wg nakładów rzeczowych** KNR 5-080303-01-020	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego-mocowanych bezśrubowo z wymiennymi wylotami z podłączeniem. 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 krotność= 1,00	szt	34,00
31	**wg nakładów rzeczowych** KNR 5-080804-01-020	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 20 mm w gipsie lub gazobetonie Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 krotność= 1,00	szt	9,00

32	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 50302-020-020*	*Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0302 *krotność= 1,00*	*szt*	*9,00*
33	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-080307-01-020*	*Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych typu 471- 475 w puszce szczękowej* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0307 *krotność= 1,00*	*szt*	*9,00*
34	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60701-010-040*	*Poręcze - odbojnice ochronne pcv sztywne ,o rozstawie ,co 1,5 m , wypukłe* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0701 *krotność= 1,00*	*m*	*50,80*
35	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-022602-1301-040*	*Założenie profili z PCW do ochrony narożników wypukłych.* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 2602 *krotność= 1,00*	*m*	*42,00*
36	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 51303-010-108*	*Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1303 *krotność= 1,00*	*pomiar*	*1,00*
37	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 51303-020-108*	*Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1303 *krotność= 1,00*	*pomiar*	*17,00*